




# Szczegół 1



## Szczegóły 2




## Szczegóły 3



## LEGENDA:

- 1 - Obrzeże betonowe 6x25 cm
- 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
- 3 - ława betonowa z oporem - beton C12/15
- 4 - Koszka brukowa betonowa prostokątna
- 5 - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
- 6 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- 7 - Warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywowej (pospółki) o wskaźniku nośności CBR=25%
- 8 - warstwa humusu


## Szczegóły 4



## LEGENDA:


- 1 - Obrzeże betonowe 6x25 cm
- 2 - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
- 3 - ława betonowa - beton C12/15
- 4 - Warstwa żwiru
- 5 - Podsyпка piaskowa
- 6 - Warstwa humusu

## Szczegóły 5



## LEGENDA:

- 1 - Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- 2 - Podsyпка cementowo - płaskowa 1:4
- 3 - Ława betonowa z oporem - beton C12/15
- 4 - Kostka brukowa betonowa prostokątna
- 5 - Podsyпка cementowo-płaskowa 1:4
- 6 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- 7 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
- 8 - Nasyt z zagęszczanego gruntu niew/sadzinowego (grupa nośności G1)

 PRACOWNIA PROJEKTOWA										PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>meritum</b>									
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B										tel./fax. (032) 623 35 13									
Projektował:		mgr inż. Marta Chłoczan		325/2002 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej		Stadium: PW		Inwestor:  Szkoła Policji w Katowicach 40-684 Katowice ul. Generała Jankego 276											
Opracował:		mgr inż. Marek Kasprzyk		Podpis:		Data: 03.2018		Skala: 1:10		Inwestycja:  „Przebudowa i rozbudowa strażnicy policyjnej Szkoły Policji w Katowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa os. strażniczek „A” i „B” policyjnej strażnicy ćwiczeniowej Szkoły Policji w Katowicach”.									
Sprawdził:		Nazwa rysunku:		Nr uprawnień:		Data:		Skala:		Lokalizacja:  Szkoła Policji w Katowicach 40-684 Katowice ul. Generała Jankego 276; działka nr 240/43									
		Nazwa rysunku:		Nr rys.:		Data:		Skala:		Branża:  DROGOWA									

SZCZEGÓŁY

D/4